

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ 9302.1	Η/Μ 10	1	m3	27,00	18,37	495,99	
2	Πλαστικός σωλήνας διπλού τοιχώματος Φ 110/90	ΑΤΗΕ Ν\9315.2	Η/Μ 8	2	m	53,00	5,94	314,82	
3	Πλαστικός σωλήνας διπλού τοιχώματος Φ 63	ΑΤΗΕ Ν\8042.1.4	Η/Μ 8	3	m	53,00	4,68	248,04	
4	Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 70x70	ΑΤΗΕ Ν\70.3	70% ΟΔΟ 2548 30% ΥΔΡ 6751	4	τεμ.	4,00	220,00	880,00	
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 150 mm2	ΑΤΗΕ 8774.1.13	Η/Μ 47	5	m	280,00	28,58	8.002,40	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	6	m3	13,50	11,30	152,55	
7	Επίχωσησες ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	7	m3	13,50	11,30	152,55	
8	Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου (επισήμανσης υπόγ. ηλεκτρ. αγωγών) διαστάσεων 25x50x5 cm	ΑΤΗΕ Ν\9305.1	Η/Μ 10	8	m	45,00	8,16	367,20	
9	Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα	ΑΤΗΕ Ν\9342.1	Η/Μ 5	9	κ.α.	1,00	850,00	850,00	
10	Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο για την τοποθέτηση και σύνδεση του μετρητή	Η/Μ Ν\60.20.40.55	Η/Μ 45	10	τεμ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
11	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 70mm2	ΑΤΗΕ Ν\9340.6	Η/Μ 45	11	m	65,00	18,75	1.218,75	
12	Σφικτήρας	ΑΤΗΕ Ν\9344.1	Η/Μ 45	12	τεμ.	4,00	11,18	44,72	
13	Ειδικό δικτυωτό πλαστικό πλέγμα για τη σήμανση υπογείων αγωγών πλάτους εως 0,50m.	ΑΤΗΕ Ν\3319.1	Η/Μ 8	13	m	55,00	1,98	108,90	
Σύνολο : 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								13.835,92	13.835,92
Σε μεταφορά									13.835,92

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						13.835,92
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	2.490,47
			Άθροισμα						16.326,39
			Απρόβλεπτα					15,00%	2.448,96
			Άθροισμα						18.775,35
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						300,00
			Άθροισμα						19.075,35
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						279,49
			Άθροισμα						19.354,84
			ΦΠΑ					24,00%	4.645,16
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						24.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Σαπαλίδης Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χατζηκωνσταντίνου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός